

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20265-07
Stavba: Medzany - kanalizácia, vodovod

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
JAGE-stav s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 5.5.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 53043316
IČ DPH: SK2121236876

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			615 111,00
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	615 111,00	141 475,53
Cena s DPH		v EUR	756 586,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:20265-07

Stavba:Medzany - kanalizácia, vodovod

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:JAGE-stav s.r.o.

Dátum:05.05.2026

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		615 111,00	756 586,53
1	SO 06 Rozvodná sieť vodovodu	615 111,00	756 586,53
11	Potrubie 1	424 600,66	522 258,81
12	Potrubie 1-1	15 341,33	18 869,84
13	Potrubie 1-2	17 186,90	21 139,89
14	Potrubie 2a	132 081,26	162 459,95
15	Potrubie 5 km 0,000-0,069	25 900,85	31 858,05

ROZPOČET

Stavba:

Medzany - kanalizácia, vodovod

Objekt:

1 - SO 06 Rozvodná sieť vodovodu

Čast':

11 - Potrubie 1

Miasto: Medzany

Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: JAGE-stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

424 600,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

418 146,09

D 1

Zemné práce

140 432,98

1	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t	m2	332,000	2,20	730,40
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	96,800	28,38	2 747,18
3	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	192,800	7,94	1 530,83
4	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	270,400	1,36	367,74
5	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	10,000	2,77	27,70
6	K	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, - 0,24000t	m2	814,400	1,10	895,84
7	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	814,400	1,75	1 425,20
8	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	270,400	5,55	1 500,72
9	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	15,000	14,46	216,90
10	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	100,000	5,86	586,00
11	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	8,800	20,21	177,85
12	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	9,000	24,94	224,46
13	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	5,500	15,56	85,58
14	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	30,000	7,26	217,80
15	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	173,880	23,03	4 004,46
16	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	1,008	400,58	403,78
17	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 323,340	11,35	15 019,91
18	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1 323,340	1,46	1 932,08
19	K	141721117.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 225 do 315mm	m	23,500	119,01	2 796,74
20	M	286130048000.S	Rúra HDPE PE100 D 250x14,8 mm, dl. 12 m, DN 220.4, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	23,500	51,36	1 206,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	3 824,280	5,28	20 192,20
22	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	3 824,280	3,48	13 308,49
23	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	745,640	3,85	2 870,71
24	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 491,280	0,41	611,42
25	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	745,640	0,76	566,69
26	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	1 342,152	30,06	40 345,09
27	K	174201102.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	577,700	1,95	1 126,52
28	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	446,784	14,58	6 514,11
29	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	363,967	23,62	8 596,90
30	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	582,347	17,52	10 202,72
D 2 Zakladanie							136,20
31	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	1,008	135,12	136,20
D 4 Vodorovné konštrukcie							7 431,87
32	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	93,280	69,52	6 484,83
33	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	3,151	145,00	456,90
34	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	23,770	20,62	490,14
D 5 Komunikácie							62 722,67
35	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	192,800	9,96	1 920,29
36	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	692,800	8,67	6 006,58
37	K	565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	192,800	25,46	4 908,69
38	K	567114111.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	271,200	16,77	4 548,02
39	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	385,600	0,65	250,64
40	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	270,400	12,93	3 496,27
41	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	192,800	16,40	3 161,92
42	K	581120115.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 150 mm	m2	96,800	27,74	2 685,23
43	K	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	332,000	10,03	3 329,96
44	M	593810000600.S	Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm	ks	74,501	363,46	27 078,13
45	K	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	917,000	5,82	5 336,94
D 8 Rúrové vedenie							42 260,44
46	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	10,000	25,45	254,50
47	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	10,000	61,12	611,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	1 189,500	1,19	1 415,51
49	M	286130046800.S	Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, dl. 100 m, DN 98,8, PN 10 SDR17 pre tlakový kanalizačný systém	m	1 189,500	10,31	12 263,75
50	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	10,000	32,79	327,90
51	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	10,000	179,04	1 790,40
52	M	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	10,000	32,14	321,40
53	K	891243321.S	Montáž vodovodného ventilu mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	3,000	20,64	61,92
54	M	5016331	Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 80/1305, voda a kanál	ks	3,000	820,52	2 461,56
55	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	7,000	15,18	106,26
56	M	449160000800.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	7,000	788,08	5 516,56
57	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	41,10	41,10
58	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	209,77	209,77
59	M	422210001900.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	1,000	35,51	35,51
60	K	891311111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	2,000	48,32	96,64
61	M	422210001200.S	Posúvač uzatvárací DN 150, liatinový, PN 16	ks	2,000	368,04	736,08
62	M	422210001900.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm	ks	2,000	34,80	69,60
63	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	1 189,500	1,05	1 248,98
64	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	1 189,500	6,97	8 290,82
65	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	285,15	570,30
66	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	13,000	35,71	464,23
67	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	13,000	23,76	308,88
68	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	7,000	72,73	509,11
69	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	7,000	102,68	718,76
70	K	899401113.Sp	Osadenie poklopu aut. odvz. súpravy	ks	3,000	92,71	278,13
71	M	5014810	Poklop uličný "tuhý" pre za- a odvzd. súpravu, voda a kanál	ks	3,000	277,13	831,39
72	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	7,000	11,53	80,71
73	M	VK14075	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x2250mm	ks	7,000	55,26	386,82
74	M	VK14076	Betónová pätka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA	ks	7,000	6,35	44,45
75	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	1 220,000	1,81	2 208,20

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 88 515,61

76	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,000	15,52	155,20
77	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	10,000	9,84	98,40
78	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	676,000	3,89	2 629,64
79	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	241,000	5,08	1 224,28
80	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	918,000	16,72	15 348,96
81	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	687,566	2,03	1 395,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6 188,094	0,42	2 599,00
83	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	687,566	5,94	4 084,14
84	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	687,566	88,13	60 595,19
85	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	687,566	0,56	385,04
D 99 Presun hmôt HSV							76 646,32
86	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 868,511	41,02	76 646,32
D M Práce a dodávky M							6 454,57
D 21-M Elektromontáže							135,80
87	K	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	20,000	6,79	135,80
D 23-M Montáže potrubia							6 318,77
88	K	230200122.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 250	m	23,500	53,50	1 257,25
89	M	900224	Kĺzne objímky MF MIDI výška segmentu 38mm šírka 130mm vonkajší priemer rúry od-do 150 - 400mm, MIVA	ks	22,000	2,83	62,26
90	M	901025	Tesniaca manžeta "C" rozmer 100-110x250mm, MIVA	ks	6,000	80,75	484,50
91	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	12,35	12,35
92	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	15,78	15,78
93	K	230203146.S	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 160/110 mm	ks	2,000	16,58	33,16
94	M	286530191000.S	Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 160/110 mm	ks	2,000	61,46	122,92
95	K	230203152.S	Montáž kolena 30° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	9,000	13,75	123,75
96	M	286530185000.S	Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	9,000	56,78	511,02
97	K	230203152.Sp	Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	13,52	40,56
98	M	286530189000.S	Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	66,43	199,29
99	K	230203167.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	13,95	41,85
100	M	286530186200.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	54,18	162,54
101	K	230203213.S	Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	20,15	60,45
102	M	286530074600.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	80,81	242,43
103	K	230203215.S	Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 160 mm	ks	2,000	26,50	53,00
104	M	286530074800.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 160 mm	ks	2,000	171,17	342,34
105	K	230203859.S	Montáž T-kusu redukovaného PE 100 SDR11 D 110/90 mm	ks	10,000	2,43	24,30
106	M	286530076000.S	Elektrotvarovka T-kus 90° redukovaný PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	10,000	29,39	293,90
107	K	230204193.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	8,88	17,76
108	M	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	2,000	238,95	477,90
109	K	230204195.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 160 mm	ks	4,000	13,17	52,68
110	M	286530154200.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 160/150	ks	4,000	331,92	1 327,68
111	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	7,000	9,84	68,88
112	M	VK844250	Hydrantový stĺpik	ks	7,000	41,46	290,22

ROZPOČET

Stavba:

Medzany - kanalizácia, vodovod

Objekt:

1 - SO 06 Rozvodná sieť vodovodu

Čast':

12 - Potrubie 1-1

Miasto: Medzany

Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: JAGE-stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 341,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 518,47

D 1

Zemné práce

8 012,90

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	5,600	28,38	158,93
2	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	5,600	5,83	32,65
3	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	15,000	14,46	216,90
4	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	10,000	5,86	58,60
5	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,200	20,21	44,46
6	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,200	15,56	34,23
7	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	15,000	7,26	108,90
8	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,584	23,03	36,48
9	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	0,504	400,58	201,89
10	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	101,440	14,73	1 494,21
11	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	101,440	1,46	148,10
12	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	253,590	5,28	1 338,96
13	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	253,590	3,48	882,49
14	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,800	5,04	145,15
15	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	28,800	0,51	14,69
16	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,800	0,86	24,77
17	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	51,840	30,06	1 558,31
18	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	72,640	4,85	352,30
19	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,475	23,62	530,86
20	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	35,960	17,52	630,02

D 2

Zakładanie

68,10

21	K	274313711.S	Betón základových pásův, prostý tr. C 25/30	m3	0,504	135,12	68,10
----	---	-------------	---	----	-------	--------	-------

D 4

Vodorovné konštrukcie

451,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,760	69,52	400,44
23	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,175	145,00	25,38
24	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,240	20,62	25,57
D 5 Komunikácie							203,89
25	K	564841113.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	5,600	8,67	48,55
26	K	581120115.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 150 mm	m2	5,600	27,74	155,34
D 8 Rúrové vedenie							3 328,86
27	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	25,45	25,45
28	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	1,000	61,12	61,12
29	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	72,000	1,19	85,68
30	M	286130046800.S	Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, dl. 100 m, DN 98.8, PN 10 SDR17 pre tlakový kanalizačný systém	m	72,000	10,31	742,32
31	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	32,79	32,79
32	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	1,000	179,04	179,04
33	M	422210001800.S p	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	1,000	32,14	32,14
34	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	15,18	15,18
35	M	449160000800.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	1,000	788,08	788,08
36	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	41,10	41,10
37	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	209,77	209,77
38	M	422210001900.S p	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	1,000	35,51	35,51
39	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	72,000	1,05	75,60
40	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	72,000	6,97	501,84
42	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	35,71	71,42
43	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	2,000	23,76	47,52
44	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	72,73	72,73
45	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	1,000	102,68	102,68
46	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	11,53	11,53
47	M	VK14075	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x2250mm	ks	1,000	55,26	55,26
48	M	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA	ks	1,000	6,35	6,35
49	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	75,000	1,81	135,75
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							261,55
50	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,604	2,03	5,29
51	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	23,436	0,42	9,84
52	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,604	5,94	15,47
53	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,604	88,13	229,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	2,604	0,56	1,46
D	99		Presun hmôt HSV				2 191,78
55	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	53,432	41,02	2 191,78
D	M		Práce a dodávky M				822,86
D	21-M		Elektromontáže				13,58
56	K	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	2,000	6,79	13,58
D	23-M		Montáže potrubia				809,28
57	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	12,35	12,35
58	M	286530178100.S	<i>Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm</i>	ks	1,000	15,78	15,78
59	K	230203144.S	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	12,85	12,85
60	M	286530190800.S	<i>Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/90 mm</i>	ks	1,000	33,07	33,07
61	K	230204193.S	Montáž nákrážku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	8,88	17,76
62	M	286530154000.S	<i>Elektrotvarovka lemový nákrážok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100</i>	ks	2,000	238,95	477,90
63	K	230204193.Sp	Montáž nákrážku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	7,97	7,97
64	M	286530153900.S	<i>Elektrotvarovka lemový nákrážok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80</i>	ks	1,000	180,30	180,30
65	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	1,000	9,84	9,84
66	M	VK844250	Hydrantový stĺpik	ks	1,000	41,46	41,46

ROZPOČET

Stavba:

Medzany - kanalizácia, vodovod

Objekt:

1 - SO 06 Rozvodná sieť vodovodu

Čast':

13 - Potrubie 1-2

Miasto: Medzany

Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: JAGE-stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 186,90

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

16 364,00

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

9 423,03

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	0,960	28,38	27,24
2	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	4,000	2,77	11,08
3	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	15,200	5,83	88,62
4	K	114203103.S	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty	m3	18,000	61,84	1 113,12
5	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	15,000	14,46	216,90
6	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	10,000	5,86	58,60
7	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,200	20,21	44,46
8	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,200	15,56	34,23
9	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	30,000	7,26	217,80
10	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,584	23,03	36,48
11	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	1,008	400,58	403,78
12	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	88,320	26,90	2 375,81
13	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	88,320	1,46	128,95
14	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	220,800	5,28	1 165,82
15	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	220,800	3,48	768,38
16	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,000	5,04	120,96
17	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	24,000	0,51	12,24
18	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,000	0,86	20,64
19	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	43,200	30,06	1 298,59
20	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	64,320	4,85	311,95
21	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	18,729	23,62	442,38
22	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	29,966	17,52	525,00

D	2	Zakladanie
---	---	------------

136,20

23	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	1,008	135,12	136,20
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 4			Vodorovné konštrukcie				384,65
24	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,800	69,52	333,70
25	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,175	145,00	25,38
26	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,240	20,62	25,57
D 5			Komunikácie				803,57
27	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	5,600	8,67	48,55
28	K	581120115.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 150 mm	m2	5,600	27,74	155,34
29	K	591141111.S	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z cementovej malty	m2	12,000	25,55	306,60
30	M	592460014500.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná	ks	24,000	4,87	116,88
31	K	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	6,000	15,61	93,66
32	M	592460013500.S	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 610x405x80 mm, prírodná	m2	6,060	13,62	82,54
D 8			Rúrové vedenie				3 072,90
33	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	25,45	25,45
34	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	1,000	61,12	61,12
35	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	60,000	1,19	71,40
36	M	286130046800.S	Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, dĺ. 100 m, DN 98.8, PN 10 SDR17 pre tlakový kanalizačný systém	m	60,000	10,31	618,60
37	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	32,79	32,79
38	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	1,000	179,04	179,04
39	M	422210001800.S p	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	1,000	32,14	32,14
40	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	15,18	15,18
41	M	449160000800.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitém uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	1,000	788,08	788,08
42	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	41,10	41,10
43	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	209,77	209,77
44	M	422210001900.S p	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	1,000	35,51	35,51
45	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	60,000	1,05	63,00
46	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	60,000	6,97	418,20
47	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	35,71	71,42
48	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	2,000	23,76	47,52
49	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	72,73	72,73
50	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	1,000	102,68	102,68
51	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	11,53	11,53
52	M	VK14075	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x2250mm	ks	1,000	55,26	55,26
53	M	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA	ks	1,000	6,35	6,35
54	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	63,000	1,81	114,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	414,22			
55	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4,124	2,03	8,37
56	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	37,116	0,42	15,59
57	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,124	5,94	24,50
58	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4,124	88,13	363,45
59	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	4,124	0,56	2,31
D 99			Presun hmôt HSV	2 129,43			
60	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	51,912	41,02	2 129,43
D M			Práce a dodávky M	822,90			
D 21-M			Elektromontáže	13,58			
61	K	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	2,000	6,79	13,58
D 23-M			Montáže potrubia	809,32			
62	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	12,35	12,35
63	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	15,78	15,78
64	K	230203144.S	Montáž redukcie elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	12,85	12,85
65	M	286530190800.S	Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	33,07	33,07
66	K	230204193.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	8,88	17,76
67	M	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	2,000	238,95	477,90
68	K	230204193.Sp	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	8,01	8,01
69	M	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	1,000	180,30	180,30
70	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	1,000	9,84	9,84
71	M	VK844250	Hydrantový stĺpik	ks	1,000	41,46	41,46

ROZPOČET

Stavba:

Medzany - kanalizácia, vodovod

Objekt:

1 - SO 06 Rozvodná sieť vodovodu

Čast':

14 - Potrubie 2a

Miasto: Medzany

Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: JAGE-stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

132 081,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

130 198,42

D 1

Zemné práce

54 846,34

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	2,400	7,94	19,06
2	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	260,800	1,36	354,69
3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	10,000	2,77	27,70
4	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	2,400	5,83	13,99
5	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	2,400	13,44	32,26
6	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	260,800	1,75	456,40
7	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	260,800	5,55	1 447,44
8	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	15,000	14,46	216,90
9	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	5,86	293,00
10	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	9,900	20,21	200,08
11	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	6,600	24,94	164,60
12	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	6,600	15,56	102,70
13	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	30,000	7,26	217,80
14	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	125,676	23,03	2 894,32
15	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	1,512	400,58	605,68
16	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	353,230	14,73	5 203,08
17	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	353,230	1,46	515,72
18	K	141721117.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.čez 225 do 315mm	m	8,500	119,01	1 011,59
19	M	286130048000.S	Rúra HDPE PE100 D 250x14,8 mm, dĺ. 12 m, DN 220.4, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	8,500	51,36	436,56
20	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 077,490	5,28	5 689,15
21	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 077,490	3,48	3 749,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	340,640	3,85	1 311,46
23	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	681,280	0,41	279,32
24	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	340,640	0,76	258,89
25	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	613,152	30,06	18 431,35
26	K	174201102.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	221,230	1,95	431,40
27	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	353,968	14,58	5 160,85
28	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	103,010	23,62	2 433,10
29	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	164,816	17,52	2 887,58
D 2			Zakladanie				204,30
30	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	1,512	135,12	204,30
D 4			Vodorovné konštrukcie				2 165,80
31	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	26,400	69,52	1 835,33
32	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,086	145,00	157,47
33	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	8,390	20,62	173,00
D 5			Komunikácie				13 994,05
34	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	2,400	9,96	23,90
35	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	263,200	8,67	2 281,94
36	K	565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	2,400	25,46	61,10
37	K	567114111.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	260,800	16,77	4 373,62
38	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	4,800	0,65	3,12
39	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	260,800	12,93	3 372,14
40	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2,400	16,40	39,36
41	K	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	659,600	5,82	3 838,87
D 8			Rúrové vedenie				10 642,48
42	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	25,45	50,90
43	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	2,000	61,12	122,24
44	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 110x6,6 mm	m	338,500	1,19	402,82
45	M	286130046800.S	Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, dl. 100 m, DN 98.8, PN 10 SDR17 pre tlakový kanalizačný systém	m	338,500	10,31	3 489,94
46	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	32,79	65,58
47	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	2,000	179,04	358,08
48	M	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	2,000	32,14	64,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	15,18	30,36
50	M	449160000800.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	2,000	788,08	1 576,16
51	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	41,10	41,10
52	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	209,77	209,77
53	M	422210001900.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	1,000	35,51	35,51
54	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	338,500	1,05	355,43
55	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	338,500	6,97	2 359,35
56	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	3,000	35,71	107,13
57	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	3,000	23,76	71,28
58	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	72,73	145,46
59	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	2,000	102,68	205,36
60	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	11,53	23,06
61	M	VK14075	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x2250mm	ks	2,000	55,26	110,52
62	M	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA	ks	2,000	6,35	12,70
63	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	445,000	1,81	805,45

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 18 100,26

64	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	652,000	3,89	2 536,28
65	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	154,958	2,03	314,56
66	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 394,622	0,42	585,74
67	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	154,958	5,94	920,45
68	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	154,958	88,13	13 656,45
69	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	154,958	0,56	86,78

D 99 Presun hmôt HSV 30 245,19

70	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	737,328	41,02	30 245,19
----	---	-------------	--	---	---------	-------	-----------

D M Práce a dodávky M 1 882,84

D 21-M Elektromontáže 40,74

71	K	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	6,000	6,79	40,74
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	------	-------

D 23-M Montáže potrubia 1 842,10

72	K	230200122.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 250	m	8,500	53,50	454,75
73	M	900224	Kízne objímky MF MIDI výška segmentu 38mm šírka 130mm vonkajší priemer rúry od-do 150 - 400mm, MIVA	ks	8,000	2,83	22,64
74	M	901025	Tesniaca manžeta "C" rozmer 100-110x250mm, MIVA	ks	2,000	80,75	161,50
75	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	12,35	24,70
76	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	15,78	31,56
77	K	230203167.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	13,95	27,90
78	M	286530186200.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	54,18	108,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	230203213.S	Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	20,15	20,15
80	M	286530074600.S	<i>Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm</i>	ks	1,000	80,81	80,81
81	K	230203859.S	Montáž T-kusu redukovaného PE 100 SDR11 D 110/90 mm	ks	2,000	2,43	4,86
82	M	286530076000.S	<i>Elektrotvarovka T-kus 90° redukovaný PE 100 SDR 11 D 110/90 mm</i>	ks	2,000	29,39	58,78
83	K	230204193.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	8,88	26,64
84	M	286530154000.S	<i>Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100</i>	ks	3,000	238,95	716,85
85	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	2,000	9,84	19,68
86	M	VK844250	<i>Hydrantový stĺpik</i>	ks	2,000	41,46	82,92

ROZPOČET

Stavba:

Medzany - kanalizácia, vodovod

Objekt:

1 - SO 06 Rozvodná sieť vodovodu

Čast':

15 - Potrubie 5 km 0,000-0,069

Miasto: Medzany

Dátum: 05.05.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: JAGE-stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 900,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 577,07

D 1

Zemné práce

9 509,00

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	55,200	7,94	438,29
2	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	55,200	5,83	321,82
3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	55,200	13,44	741,89
4	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,000	14,46	144,60
5	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	10,000	5,86	58,60
6	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,100	20,21	22,23
7	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,100	24,94	27,43
8	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	1,100	15,56	17,12
9	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	30,000	7,26	217,80
10	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	26,028	23,03	599,42
11	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	0,252	400,58	100,95
12	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	67,490	26,90	1 815,48
13	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	67,490	1,46	98,54
14	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	222,330	5,28	1 173,90
15	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	222,330	3,48	773,71
16	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	39,890	1,98	78,98
17	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,600	5,04	139,10
18	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	55,200	0,51	28,15
19	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,600	0,86	23,74
20	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	49,680	30,06	1 493,38
21	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	39,890	2,04	81,38
22	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	21,538	23,62	508,73
23	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	34,461	17,52	603,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 2			Zakladanie				34,05
24	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	0,252	135,12	34,05
D 4			Vodorovné konštrukcie				422,50
25	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,520	69,52	383,75
26	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,125	145,00	18,13
27	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,000	20,62	20,62
D 5			Komunikácie				3 847,48
28	K	564651114.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	55,200	9,96	549,79
29	K	564841113.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	55,200	8,67	478,58
30	K	565141111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	55,200	18,61	1 027,27
31	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	110,400	0,65	71,76
32	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	55,200	16,40	905,28
33	K	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	140,000	5,82	814,80
D 8			Rúrové vedenie				2 071,11
34	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	25,45	50,90
35	M	552520090800.S	Príruba liatinová zaslepovacia DN 100	ks	2,000	25,44	50,88
36	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	69,000	1,19	82,11
37	M	286130046800.S	Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, dl. 100 m, DN 98,8, PN 10 SDR17 pre tlakový kanalizačný systém	m	69,000	10,31	711,39
38	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	41,10	41,10
39	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	209,77	209,77
40	M	422210001900.S p	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	1,000	35,51	35,51
41	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	69,000	1,05	72,45
42	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	69,000	6,97	480,93
43	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	35,71	35,71
44	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	23,76	23,76
45	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	11,53	23,06
46	M	VK14075	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou bez betónovej pätky rozmery priemer x výška 42x2250mm	ks	2,000	55,26	110,52
47	M	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm, MIVA	ks	2,000	6,35	12,70
48	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	72,000	1,81	130,32
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 730,81
49	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	140,000	5,08	711,20
50	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	40,020	2,03	81,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	360,180	0,42	151,28
52	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	40,020	5,94	237,72
53	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	40,020	88,13	3 526,96
54	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	40,020	0,56	22,41
D 99 Presun hmôt HSV							3 962,12
55	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	96,590	41,02	3 962,12
D M Práce a dodávky M							1 323,78
D 21-M Elektromontáže							27,16
56	K	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	4,000	6,79	27,16
D 23-M Montáže potrubia							1 296,62
57	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	12,35	24,70
58	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	15,78	31,56
59	K	230203152.Sp	Montáž kolena 11° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	13,52	13,52
60	M	286530189000.S	Koleno elektrotvarovkové 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	66,43	66,43
61	K	230203167.S	Montáž kolena 45° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	13,95	13,95
62	M	286530186200.S	Koleno 45° elektrotvarovkové 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	54,18	54,18
63	K	230203213.S	Montáž T kusu PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	20,15	20,15
64	M	286530074600.S	Elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	80,81	80,81
65	K	230204193.S	Montáž nákrážku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	8,88	35,52
66	M	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrážok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	4,000	238,95	955,80